



PRÓG ZWALNIAJĄCY SKALA 1:100




PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:10



- LEGENDA:
1. Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm z fazą - szara
 2. Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3-5 cm
 3. Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 25 cm
 4. Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm bezfazowa, kolor czerwony
 5. Podsypka piaskowa grub. 3-5 cm
 6. Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 10 cm
 7. Krawężnik betonowy 15x30 cm
 8. Chudy beton pod ławę gr 5 cm
 9. Ława betonowa C12/15 wys 30 cm
 10. Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm fazowa - kolor czerwony

PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:10



Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza

Inwestor: Gmina Barlinek, ul. Niepodległości
20, 74-320 Barlinek

Próg zwalniający - szczegół

Skala : 1:50/10

19.09.2014 r.

Projektował: mgr inż. Krystian
Szydłowski
Projektował: inż. Marian Pouch

Sporządził: mgr inż.
Krystian Szydłowski