


**A**  
ISTNIEJĄCA POSADZKA DO ZACHOWANIA

**C**  
POSADZKA CEMENTOWA ZBRZONĄ GR. 15CM  
FOLIA BUDOWLANA  
BETON C16/20 GR. 15CM  
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO  $\rho_d = 0.7$  GR. 12CM

**B**  
PAPA TERMOIZOLACYJNA NA WIERZCHNIOCI  
MONTAŻ PŁYT JEDNOSTRONNIE LAMINOWANYCH GR. 15CM  
PAPA PERFOROWANA Z KOMINKAMI (1 SZT. NA 40 m<sup>2</sup>)  
ISTNIEJĄCY STROPODACH

**D**  
PAPA TERMOIZOLACYJNA NA WIERZCHNIOCI  
PAPA TERMOIZOLACYJNA PODKŁADOWA  
PŁYTY OSB GR. 25MM  
KROKIEH 6/24  
WEŁNA MINERALNA GR. 24CM  
FOLIA PAROIZOLACYJNA  
PŁYTY GKF GR. 12.5MM NA RUSZCIE STALOWYM



**E**  
KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM TYPU „CEGLA”  
SUCHA MIESZANKA CEMENTOWA-PIASKOWA GR. 5CM  
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO  $\rho_d = 0.7$  GR. 5CM

**F**  
ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z OBUSTRONNYM TYNKIEM I IZOLACJĄ  
ZYLEPIK BITUMIENNY NA ZIMNO  
STYROPIAN GR. 10CM. + NASŁA ZBRZONĄ  
ZYLEPIK BITUMIENNY NA ZIMNO  
FOLIA KUBEEKOWA

**I**  
KOSTKA BETONOWA GR. 8CM  
SUCHA MIESZANKA CEMENTOWA-PIASKOWA 1:5 GR. 5CM  
TŁUCZEŃ DROGOWYCH 0-31.5 GR. 15CM  
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO  $\rho_d = 0.7$  GR. 12CM

Niniejszy PROJEKT BUDOWLANY  
stanowi załącznik Nr. 1  
do POZWOLENIA NA BUDOWĘ Nr. 58/2016  
z dnia 2017-02-29  
Znak: BOŚ.6740. 1412.2016  
wydanego przez:  
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu  
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz  
tel. / fax 95 747 34 32

Z up. Statysty  
Marek Fus  
MATELNIK  
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

TEMAT	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ WEWNĘTRZNA PRZEBUDOWA REMIZY OSP MOSTKOWO		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJ A - A		
INWESTOR	GMINA BARLINEK		
OPRACOWAŁ	mgr inż. KRASOWSKI WITOLD		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. KRASOWSKI MACIEJ		
BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	1:50	2016	A-3