

RGPI.III.271.5.2017

210967047

GMINA BARLINEK

ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

NIP 597-164-84-91

## WYJAŚNIENIE Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: **Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku. Etap I – Boisko do piłki nożnej** ogłoszonego w dniu 04 maja 2017 r. pod nr 500406-N-2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2015.2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego. Treść i forma pytań jest niezmieniona w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

### **Treść pytania:**

#### 1. „Pytanie nr 1

Na rysunkach i przedmiarze zawarta jest informacja o grubości ścianki profili słupków ogrodzeń i piłkochwyków 5 mm. Typowe, zgodnie z zaleceniami producentów ogrodzeń grubości profili dla ogrodzeń/piłkochwyków o wys. 4 m – 2-3 mm, a dla ogrodzeń /piłkochwyków o wys. 6 m – 4 mm. Prosimy o dopuszczenie zastosowania profili zgodnie z wytycznymi producentów systemów ogrodzeń.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu dotyczące ogrodzeń/piłkochwyków – nie dopuszcza zmiany grubości profili.

#### 2. „Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że najwyższy punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy i za zaoferowanie takiego okresu oferent otrzyma 20 pkt. za kryterium „termin gwarancji”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że najwyższy punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy i za zaoferowanie takiego okresu wykonawca otrzyma 20 pkt w kryterium „termin gwarancji”.

#### 3. „Pytanie nr 2

Ponieważ w celu odzyskania asfaltobetonu należy najpierw rozebrać i zutylizować starą nawierzchnię poliuretanową, prosimy o informację jaką średnią grubość ma istniejąca nawierzchnia przeznaczona do rozbiórki?”

### **Odpowiedź:**

Nawierzchnia poliuretanowa na boisku została wykonana z materiału REGUPOL PD. Zgodnie z dokumentacją powykonawczą grubość warstwy poliuretanu po zainstalowaniu wynosiła 1,5 mm. W stanie obecnym większość nawierzchni poliuretanowej boiska została starta i w związku z tym zamawiający nie jest w stanie określić średniej grubości istniejącej nawierzchni poliuretanowej.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest do dnia **22 maja 2017 r. do godz. 11<sup>00</sup>**.

Barlinek, dn. 18.05.2017 r.

**BURMISTRZ**  
  
**Dariusz Zielinski**