

Zestawienie materiałów i robót

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa
dz. ew. nr 562 obr. 0001 Barlinek w Barlinku

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1-1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,13		
1-2	D-01.02.04	Zdjęcie znaków/drogowskazów oraz demontaż słupków	szt.	2		
1-3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem na odl. do 1 km	mb	116,00		
1-4	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą	mb	269,00		
1-5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) – istniejące zjazdy, jezdnie	m2	379,00		
1-6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik	m2	291,90		
1-7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – chodnik	m2	22,70		
1-8	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	66,50		
				Razem		
2 ROBOTY ZIEMNE						
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na szerokości chodników/zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości śr. 30 cm	m2	244,20		
2-2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości śr. 55 cm	m2	235,00		
2-3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	909,95		
2-4	D-01.02.04	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi od 1km do 10km	m3	278,70		
				Razem		
3 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC						
3-1	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr. 22 cm C1,5/2 – poszerzenie jezdni	m2	235,50		
3-2	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – chodnik, zjazdy	m2	244,20		
3-3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm – poszerzenie jezdni	m2	235,50		
3-4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	418,50		
3-5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2 399,20		
3-6	D-04.04.02b	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie do gr. 10 cm	m3	10,98		
3-7	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne śr. 3 cm	t	56,24		
3-8	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	418,50		
3-9	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 199,60		
3-10	D-05.03.23a	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych z wypełnieniem spoin zaprawą (wykorzystanie materiału z rozbiórki)	m2	40,90		
3-11	D-05.03.23a	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (wykorzystanie materiału z rozbiórki)	m2	262,71		
3-12	D-05.03.23a	Nawierzchnie z brukowca z materiału Inwestora na podsypce cementowo-piaskowej	m2	123,65		
3-13	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 15x30cm (wykorzystanie 80% materiału z rozbiórki z południowej krawędzi jezdni)	mb	104,00		
3-14	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 15x30cm, 15x22cm, 12x25cm, 30x21-15cm	mb	332,00		
3-15	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	79,00		
				Razem		
4 Regulacje urządzeń, kanalizacja deszczowa						
4-1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,00		
4-2	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00		
4-3	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych	szt.	3,00		
4-4	D-01.03.07	Kanalizacja deszczowa PVC-U lite Dn:160mm (podłączenie wpustów)	mb	6,00		
4-5	D-01.03.07	Montaż betonowych wpustów ulicznych osadnikowych Dn:500	kpl.	4,00		
				Razem		
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
5-1	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	130,00		
				Razem		
					Razem netto	
					Podatek VAT 23 %	
					Razem brutto	