

## KOSZTORYS OFERTOWY

„BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW Z BARLINKA DO PEŁCZYC”  
etap I: odcinek zamiejski

Lp.	podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jm	ilość	cena jednostkowa	wartość netto
x	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	
x	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	*	*	*	*
1.		Roboty pomiarowe - w terenach górzystych	km	3,37		
x	D.01.02.01	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>	*	*	*	*
2.		Usunięcie krzaków drzew i poszycia oraz wszelkich zanieczyszczeń na szerokości korony planowanej ścieżki rowerowej wraz z ich wywiezieniem i usunięciem (szacunkowa ilość sztuk drzewek i krzaków 1000/ha)	ha	1,02		
3.		Zdjęcie warstwy humusu na odl.do 30m, grub.warstwy do 15cm	m3	1 516,95		
x	D.01.02.04	<b>Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów</b>	*	*	*	*
4.		Usunięcie schodów drewnianych usytuowanych na skarpie	szt.	1,00		
x	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	
x	D-02.01.01	<b>Wykonanie wykopów</b>	*	*	*	*
5.	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość	m3	1 685,50		
6.		Mechaniczne formowanie wałów ziemnych blokujących wjazd na ścieżkę od strony dróg do 6 kmgruntowych	m3	45,00		
x	D-02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>				*
7.	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	505,65		
x	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	
x	D.04.01.01	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (koryto pod konstrukcję nawierzchni)</b>	*	*	*	*
8.		Koryto wraz z pofilowaniem zagęszczaniem podłoża oraz usunięciem poszycia i wszelkich zanieczyszczeń w obszarze korony ścieżki rowerowej wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta ok. 20 cm	m2	10 113,00		
x	D.04.03.01	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	*	*	*	*
9.		Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m2	6 930,00		
10.		Oczyszczenie warstw bitumicznych	m2	6 930,00		
11.		Skropienie warstw niebitumicznych	m2	6 930,00		
12.		Skropienie warstw bitumicznych	m2	6 930,00		
x	D.04.04.02	<b>Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowana mechanicznie</b>	*	*	*	*
13.		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 GA 75 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	8 764,60		
14.		Wykonanie warstwy poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm	m2	3 371,00		
x	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	
x	D.05.03.05a	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna</b>	*	*	*	*
15.		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm	m2	6 930,00		
x	D.05.03.05b	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza</b>	*	*	*	*
16.		Wykonanie warstwy wiążącej z AC11W gr. 4 cm	m2	6 930,00		
x	D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	
x	D.06.01.01	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów zielonych</b>	*	*	*	*
17.		Plantowanie skarp rowów wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw gr. Humusu 5 cm	m2	10 113,00		
18.		Ułożenie nawierzchni z płyty ażurowej 60x40x10cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm	m2	220,00		
x	D. 07.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	*	
19.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - symbol P-23	m2	89,26		
20.	D-07.03.01	Ustawienie słupków blokujących ruch pojazdów	szt.	31,00		
21.	D-07.06.02	Balustrada U-11a - odsunięte za pobocze ścieżki rowerowej - drewniana	m	825,00		
22.	D-07.06.02	Balustrada U-11a - stalowa wraz z fundamentem	m	54,00		

wartość netto:

vat:

wartość brutto:

SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE:

stawka robocizny bezpośredniej PLN / r-g wg kosztorysu ofertowego

koszty pośrednie (od R+S) % wg kosztorysu ofertowego

koszty zakupu (od M) % wg kosztorysu ofertowego

zysk (od R + S + Kp) % wg kosztorysu ofertowego

R = ..... zł

Kp (od R + S) = ..... %

Kz (od M) = ..... %

Z (od R + S + Kp) = ..... %

Pieczeń Wykonawcy

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy