



**LEGENDA**

○ oznaczenie pionów, wyprowadzonych ponad dach, zakończonych wywiewką, piony z PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej

— pojedynczy wpust dachowy podciśnieniowej instalacji kanalizacji deszczowej, podgrzewany elektrycznie

— instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona po dachu z rur PVC

**UWAGI**

Wszystkie przejścia przewodów w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych. Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2%. Podejścia te wykonać z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej. Pod każdym pionem kanalizacji sanitarniej należy zamontować rewizję. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych.

MXL4 Sp. z o.o. Sp. kom. Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A 70-342 Szczecin tel./fax 91 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof Imbra	PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof Imbra
SPRAWDZIŁ mgr inż. Grzegorz Kezman	SPRAWDZIŁ mgr inż. Grzegorz Kezman
OPRACOWAŁ mgr inż. Grzegorz Kezman	OPRACOWAŁ mgr inż. Grzegorz Kezman
Tytuł projektu PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU	
BRANŻA SANITARNA	
STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA III.2016	
RZUT DACHU - WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ	
NR RYSUNKU S04	SKALA 1:100