

PRZEDMIAR - PRZEBUDOWA DROGI DZIKOWO- PUSTAĆ (0+000 do1+784,50) - br. drogowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNR-W 2- d.1 01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 1.784	km km	1.784	
				RAZEM	1.784
2	KSNR 6 d.1 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 1784*3.5	m ² m ²	6244.000	
				RAZEM	6244.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1784*3.50*0.15	m ³ m ³	936.600	
				RAZEM	936.600
4	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1784*3.50*0.15	m ³ m ³	936.600	
				RAZEM	936.600
5	KNNR 6 d.1 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 2534	m m	2534.000	
				RAZEM	2534.000
2	45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
6	KNR 2-01 d.2 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 3685.8*0.05	m ³ m ³	184.290	
				RAZEM	184.290
7	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 3685.8*0.05	m ³ m ³	184.290	
				RAZEM	184.290
8	KNR 4-01 d.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km- dodatkowe 4km 3685.8*0.05	m ³ m ³	184.290	
				RAZEM	184.290
9	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7062.21*1.23+3685.8	m ² m ²	12372.318	
				RAZEM	12372.318
3	45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg - Podbudowy			
10	KSNR 6 d.3 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 7062.21*1.23	m ² m ²	8686.518	
				RAZEM	8686.518
11	KSNR 6 d.3 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocze 3685.8	m ² m ²	3685.800	
				RAZEM	3685.800
4	45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg - Nawierzchnie			
12	KNNR 6 d.4 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 7062.21*1.04	m ² m ²	7344.698	
				RAZEM	7344.698
13	KNNR 6 d.4 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 7062.21	m ² m ²	7062.210	
				RAZEM	7062.210
14	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 7062.21+7344.698	m ² m ²	14406.908	
				RAZEM	14406.908
15	KNNR 6 d.4 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 7062.21+7344.698	m ² m ²	14406.908	
				RAZEM	14406.908
5	45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg - Elementy ulic			
16	KSNR 6 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 76.45	m m	76.450	
				RAZEM	76.450
6		Oznakowanie Pionowe			
17	KNR 2-31 d.6 0702-02 z.o.2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę 9	szt. szt.	9.000	

PRZEDMIAR - PRZEBUDOWA DROGI DZIKOWO- PUSTAĆ (0+000 do1+784,50) - br. drogowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
18 d.6	KNR 2-31 0703-01 z.o.2.13. 9902-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000