

Przedmiar Pustać "A" Przebudowa włączenia drogi gminnej Dzikowo-Pustać działką nr 158 do drogi powiatowej nr 2156 Dzikowo - Rychnów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar Pustać "A" Przebudowa włączenia drogi gminnej Dzikowo-Pustać działką nr 158 do drogi powiatowej nr 2156 Dzikowo - Rychnów					
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.049	km		
d.1			km	0.049	
				RAZEM	0.049
2 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - Roboty ziemne					
2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 50*0.29	m ³		
d.2			m ³	14.500	
				RAZEM	14.500
3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 50*0.29	m ³		
d.2			m ³	14.500	
				RAZEM	14.500
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 190*1.04+103	m ²		
d.2			m ²	300.600	
				RAZEM	300.600
3 Roboty w zakresie naprawy dróg - Podbudowy					
5	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 190*1.23	m ²		
d.3			m ²	233.700	
				RAZEM	233.700
6	KSNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - poboczne 103	m ²		
d.3			m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
4 Roboty w zakresie naprawy dróg - Nawierzchnie					
7	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 190*1.04	m ²		
d.4			m ²	197.600	
				RAZEM	197.600
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 190	m ²		
d.4			m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 190+190*1.04	m ²		
d.4			m ²	387.600	
				RAZEM	387.600
10	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 190+190*1.04	m ²		
d.4			m ²	387.600	
				RAZEM	387.600
11	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę 5	szt.		
d.4			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-31 0703-01 z.o.2.13. 9902-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę 9	szt.		
d.4			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000