

Przedmiar robót

REMONT CHODNIKA I NAWIERZCHNI ul. Paderewskiego w Barlinku

ROBOTY DROGOWE

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty geodezyjne pomiarowe oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,0885		
2	Rozebranie krawężników kamiennych o wym.20x25X100 cm wraz z przestawieniem i podniesieniem h=12cm na podsypce cementowo-piaskowej wysokość 12 cm na przejściach krawężnik obniżony h=4cm	m	100,00		
3	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x210x4cm ułożonych na podsypce piaskowej z paletowaniem i wywozem na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora 88,5*3 gruz NA WYSYPISKO WYKONAWCY	m2	265,50		
4	Wykop mechaniczny koparką o poj. łyżki 0,6 m3 pod poszerzenie nawierzchni asfaltowej 35*0,9*0,33 z wywozem ziemi wywr. 10 t na odl. 1 km - wysypisko WYKONAWCY	m3	10,40		
5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika wykonywane mechanicznie, grunt kat. III 6*2+4*3+35*2,1+41*2,5+6,9*3	m2	220,70		
6	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	80,00		
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 - warstwa górna grub. 15 cm pod poszerzenie 35*0,9	m2	31,50		
8	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem	m2	31,50		
9	Wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grub. 4 cm z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych	m2	31,50		
10	Skropienie warstwy wiążącej bitumicznej asfaltem	m2	31,50		
11	Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej grub. 4 cm z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych	m2	31,50		
12	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK STAROBRUK MELANŻ grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm KOLOR WYBRAĆ ZBLIŻONY DO CHODNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE DROGI - PRZY KOŚCIELE	m2	220,70		
13	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	5,00		
14	Przymocowywanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych - znak D-3, D-18 D-45	szt	3,00		
15	Przymocowywanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych - znak T-29 D-19 D-20 T-30C	szt	4,00		
16	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) - linie ciągłe, SYMBOL P-24 wykonywane sposobem mechanicznym	m2	21,30		
17	Humusowanie terenów zielonych gr. 10 cm wraz obsianiem trawą	m2	40,0		
Razem kosztorys: REMONT CHODNIKA I NAWIERZCHNI ul. Paderewskiego w Barlinku					

Ceny jednostkowe i wartość podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

UWAGA ponieważ zadanie rozliczane jest ryczałtowo w cenie ofertowej należy ująć wszystkie niezbędne koszty wykonania zadania. Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie.

..... data

Podpis Wykonawcy)