

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT CHODNIKA ul. Szpitalna w Barlinku

ROBOTY DROGOWE

Nr	Nazwa	Jednostka miary	ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty geodezyjne pomiarowe oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,2244		
2	Rozebranie krawężników kamiennych o wym.20x25X100 cm wraz z przestawieniem i podniesieniem na podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach krawężnik obniżony	m	74,00		
3	Rozebranie chodnika z płyt betonowych chodnikowych 50x50x4cm, kostki betonowej, wylewki betonowej gr min 5cm , płytek chodnikowych 30*30cm - ułożonych na podsypce piaskowej z paletowaniem i wywozem na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora gruz NA WYSYPISKO WYKONAWCY	m2	841,96		
4	cięcie piłą nawierzchni betonowych przy zjeździe nr bud 22	mb	3,50		
5	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15 x 30 cm - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki - materiał Wykonawcy	m	154,4		
6	Ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x22 cm oraz krawężników skośnych na podsypce cementowo - piaskowej	m	44,00		
7	Ustawienie krawężników wystających betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	122,40		
8	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	190,40		
9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika wykonywane mechanicznie	m2	412,50		
10	Podbudowa z betonu B20 o gr. 15 cm z dowozem na odl. do 15 km na zjazdach	m2	131,7		
11	Mechaniczne korytowanie pod tereny zielone gr średnio 10 cm wywóz nadmiaru ziemi, wysypisko Wykonawcy	m2	297,8		
12	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK UNI szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm w cenie uwzględnić kostkę czerwoną do utworzenia wzoru jak po drugiej stronie drogi (pola szare 140x200cm oddzielone dwoma warstwami kostki czerwonej)	m2	412,50		
13	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK UNI czerwonej na zjazdach grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm	m2	131,65		
14	Regulacja pionowa, teletechniczne 3szt; wodociągowe 2szt	szt.	5,0		
15	Humusowanie terenów zielonych gr. 15 cm	m2	297,80		
Razem kosztorys: REMONT CHODNIKA ul. Szpitalna w Barlinku					

Ceny jednostkowe i wartość podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

UWAGA ponieważ zadanie rozliczane jest ryczałtowo w cenie ofertowej należy ująć wszystkie niezbędne koszty wykonania zadania. Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie.

..... data

Podpis Wykonawcy)