

Lp.	Podstawa	Opis	jedn .obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111291-4</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	845,000		
2 d.1	<b>KNNR 6 0805-06</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	490,000		
3 d.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	54,580		
4 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	54,580		
5 d.1	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za 29 km Krotność = 29	m <sup>3</sup>	54,580		
6 d.1	<b>kalkulacja własna</b>	Opłata za składowanie gruzu z rozbiórek na wysypisku	m <sup>3</sup>	54,580		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111291-4</b>						
<b>2</b>		<b>CHODNIK CPV 45233226-9</b>				
7 d.2	<b>KNNR 6 0102-02</b>	Koryta gł. 23 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 1,15	m <sup>2</sup>	490,000		
8 d.2	<b>KNNR 1 0206-04 + KNNR 1 0208-02</b>	Wywóz urobku z korytowania	m <sup>3</sup>	112,700		
9 d.2	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	490,000		
10 d.2	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Oporniki betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	650,000		
11 d.2	<b>KNNR 6 0806-02</b>	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,000		
12 d.2	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Opuszczenie krawężników do rzędnej w projekcie	m	10,000		
13 d.2	<b>KNNR 6 0104-01</b>	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	490,000		
14 d.2	<b>KNR 2-31 0109-01</b>	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	490,000		
15 d.2	<b>KNNR 6 1005-02</b>	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m <sup>2</sup>	490,000		
16 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	490,000		
17 d.2	<b>KNNR 6 0504-02</b>	Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowo-gumowej grubości 6 cm Krotność = 1,5	m <sup>2</sup>	490,000		
18 d.2	<b>KNNR 6 0310-07</b>	Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - 30km ponad 5 km Krotność = 30	t	60,000		
<b>Razem dział: CHODNIK CPV 45233226-9</b>						
<b>3</b>		<b>REGULACJA STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJNYCH CPV 45232332-8</b>				
19 d.3	<b>KNR 2-31 1406-05</b>	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	5,000		
<b>Razem dział: REGULACJA STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJNYCH CPV 45232332-8</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111291-4</b>			
1	KNNR 6 d.1 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 650+325/2,5*1,5	m m	845,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>845,000</b>
2	KNNR 6 d.1 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 490	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	490,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490,000</b>
3	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze 0,08*0,30*845,00+490,00*0,07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	54,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,580</b>
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km 54,58	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	54,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,580</b>
5	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym - dodatek za 29 km Krotność = 29 54,58	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	54,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,580</b>
6	kalkulacja d.1 własna	Oplata za składowanie gruzu z rozbiórek na wysypisku 54,58	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	54,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,580</b>
<b>2</b>		<b>CHODNIK CPV 45233226-9</b>			
7	KNNR 6 d.2 0102-02	Koryta gł. 23 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 1,15 490	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	490,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490,000</b>
8	KNNR 1 d.2 0206-04 + KNNR 1 0208-02	Wywóz urobku z korytowania 0,23*490,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	112,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,700</b>
9	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 490,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	490,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490,000</b>
10	KNNR 6 d.2 0404-05	Oporniki betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 650	m m	650,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650,000</b>
11	KNNR 6 d.2 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
12	KNNR 6 d.2 0403-03	Opuszczenie krawężników do rzędnej w projekcie 10	m m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
13	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 490	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	490,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490,000</b>
14	KNR 2-31 d.2 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 490,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	490,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490,000</b>
15	KNNR 6 d.2 1005-02	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki 490,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	490,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490,000</b>
16	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 490,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	490,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 6 d.2 0504-02	Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowo-gumowej grubości 6 cm Krotność = 1,5 490	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	490,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490,000</b>
18	KNNR 6 d.2 0310-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - 30km ponad 5 km Krotność = 30 60	t t	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
<b>3</b>		<b>REGULACJA STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJNYCH CPV 45232332-8</b>			
19	KNR 2-31 d.3 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 5	szt. szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>