

## **Przedmiar robót**

Wymiana okien i drzwi w segmencie A, B, C

Obiekt      Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku ulica Leśna 10  
Kod CPV    45214220-8  
Adres      74-320 Barlinek ul. Leśna 10  
Inwestor   Gmina Barlinek, 74-320 Barlinek ul. Niepodległości 20

---

Sporządziła    Irena Grunwald

---

Koszalin, październik 2009r.

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku ulica Leśna 10

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Segment "A"</b>					
1	KNR 4-01 0354/07	B-03	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2  250*65cm 2	szt	2,00
			razem	szt	2,00
2	KNR 4-01 0354/04	B-03	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2m2  250*65cm 2	szt	2,00
			razem	szt	2,00
3	KNR 4-01 0212/01	B-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - skucie parapetów betonowych zewnętrznych 2,50*2*0,10*0,05	m3	0,03
			razem	m3	0,03
4	KNR 4-01 0354/11	B-03	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych  2,6*2	m	5,20
			razem	m	5,20
5	KNR 0-19 1023/09	B-03	Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni do 2,0m2 z obróbką ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie 2,50*0,65*2	m2	3,25
			razem	m2	3,25
6	KNR 2-02U2 2143/02	B-03	Analogia - Podokienniki wewnętrzne o szerokości do 30cm z PVC  2,60*2	m	5,20
			razem	m	5,20
7	KNR 2-02U2 0541/02	B-03	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne  2,60*2*0,45	m2	2,34
			razem	m2	2,34
8	KNR 2-02 1210/02	B-03	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 2m2  2,50*0,65*2	m2	3,25
			razem	m2	3,25
9	KNR 4-01 0354/05	B-03	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2m2  1,00*2,10*2 1,50*2,10*1	m2	4,20
				m2	3,15
			razem	m2	7,35
10	KNR 0-19 1023/12	B-03	Montaż drzwi zewnętrznych PVC szklonych, z obróbką ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 1,00*2,10*2	m2	4,20
			razem	m2	4,20
11	KNR 0-19 1023/12	B-03	Montaż drzwi wewnętrznych PVC szklonych, z obróbką ościeży  1,50*2,10*1	m2	3,15
			razem	m2	3,15
12	KNR 4-01 0108/18		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km  0,03+(2,50*0,65*2+1,00*2,10*2+1,50*2,10)*0,10+2,50*0,65*2*0,05+5,20*0,30*0,03	m3	1,30
			razem	m3	1,30
13	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km Krotność = 4	m3	1,30
<b>2. Segment "B"</b>					
14	KNR 4-01 0354/05	B-03	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2m2  1,80*2,10*1	m2	3,78
			razem	m2	3,78

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku ulica Leśna 10

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 0-19 1023/12	B-03	Montaż drzwi wewnętrznych PVC szklonych, z obróbką ościeży  1,80*2,10*1	m2	3,78
				razem	m2
16	KNR 4-01 0108/18		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km  1,80*2,10*0,10	m3	0,38
				razem	m3
17	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km Krotność = 4	m3	0,38
			<b>3. Segment "C"</b>		
18	KNR 4-01 0354/04	B-03	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2m2  250*65cm 2	szt	2,00
				razem	szt
19	KNR 4-01 0212/01	B-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - skucie parapetów betonowych zewnętrznych 2,50*2*0,10*0,05	m3	0,03
				razem	m3
20	KNR 4-01 0354/11	B-03	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych  2,6*2	m	5,20
				razem	m
21	KNR 0-19 1023/09	B-03	Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni do 2,0m2 z obróbką ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie 2,50*0,65*2	m2	3,25
				razem	m2
22	KNR 2-02U2 2143/02	B-03	Analogia - Podokienniki wewnętrzne o szerokości do 30cm z PVC  2,60*2	m	5,20
				razem	m
23	KNR 2-02U2 0541/02	B-03	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne  2,60*2*0,45	m2	2,34
				razem	m2
24	KNR 4-01 0354/05	B-03	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2m2  1,00*2,10*4 1,40*2,10*1	m2	8,40
				m2	2,94
				razem	m2
25	KNR 0-19 1023/12	B-03	Montaż drzwi zewnętrznych PVC szklonych, z obróbką ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 1,00*2,10*1 1,40*2,10*1	m2	2,10
				m2	2,94
				razem	m2
26	KNR 0-19 1023/12	B-03	Montaż drzwi zewnętrznych PVC pełnych, z obróbką ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 1,00*2,10*2	m2	4,20
				razem	m2
27	KNR 2-02 1203/02	B-03	Drzwi stalowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 2m2  1,00*2,10*1	m2	2,10
				razem	m2
28	Kalkulacja indywidualna	B-03	Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych przy drzwiach stalowych	kpl	1,00

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku ulica Leśna 10

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 4-01 0108/18		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km		
			$0,03+(2,50*0,65*2+1,00*2,10*4+1,40*2,10)*0,10+5,20*0,30*0,03$	m3	1,54
			razem	m3	1,54
30	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km Krotność = 4		
				m3	1,54