

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika ul Mickiewicza w Barlinku

UWAGA ze względu na rozliczenie ryczałtowe kosztorys ma charakter orientacyjny. Wykonawca w swej wycenie powinien ująć wszelkie roboty niezbędne do wykonania zadania. Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie.

Lp.	nr specyfikacji	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych oraz dokumentacja powykonawcza	km	0,228
ROZBIORKI I INNE				
2	D-01.02.04	rozbiórka obrzeży betonowych 20x6 z wywozem na odl 1 km MATERIAŁ DOBRY NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA, na odl 1 km USZKODZONY - UTYLIZACJA NA KOSZT WYKONAWCY	mb	265,50
3	D-01.02.04	rozbiórka krawężników betonowych z wywozem na odl 1 km MATERIAŁ DOBRY NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA, USZKODZONY - UTYLIZACJA NA KOSZT WYKONAWCY	mb	114,90
4	D-01.02.04	rozebranie płyt chodnikowych 150x50, 33x33, kostka granitowa, trylinka i inny materiał z wywozem na odl 1 km MATERIAŁ DOBRY NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA, USZKODZONY - UTYLIZACJA NA KOSZT WYKONAWCY	m2	532,5
5	-	cięcie nawierzchni betonowej	mb	16,50
6	-	Frezowanie pnia o średnicy 30 cm	szt	1
7	-	Frezowanie pnia o średnicy 50 cm	szt	1
8	-	Frezowanie pnia o średnicy 60 cm	szt	2
PARKING O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ				
9	D-04.01.01	Wykonanie koryta gl. 15cm pod PARKING, z wywozem nadmiaru gruntu, profilowaniem i zagęszczeniem; wywóz urobku na odl. 1 km Wykonawca na swój koszt zagospodaruje nadmiar gruntu	m2	144,10
10		Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	144,10
ZJAZDY				
11	D-04.01.01	Wykonanie koryta gl. 12cm pod zjazdu, z wywozem nadmiaru gruntu, profilowaniem i zagęszczeniem; wywóz urobku na odl. 1 km Wykonawca na swój koszt zagospodaruje nadmiar gruntu	m2	123,05
12	D-04.06.01b	Wykonanie podbudowy z B-15 pod zjazdy o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	123,05
13	D-05.03.23A	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu UNI, 70%- szara; 30% kostka (kolor czerwony) o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm wzór ułożenia zgodnie z ustaleniami Inspektora Nadzor. Inwestor.	m ²	123,05
ELEMENTY ULIC				
Krawężniki			x	x
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15	x	x
14		- wystające o wymiarach 15x30	m	9,50
15		- obniżone (najazdowe) o wymiarach 15x22	m	120,40
		Obrzeża betonowe	x	x
16	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej	m	156,00
17	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej	m	62,50
CHODNIK				
18	D-05.03.23A	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu UNI, (szarej 80% czerwona 20 %) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m ²	124,25
ROBOTY INNE				
19	D-03.02.01a	Regulacja w pionie studni telefonicznych	szt	7,00
20	D-03.02.01a	Regulacja w pionie zaworów gazowych, wodociągowych	szt	9,00
21	D-03.02.01a	Regulacja w pionie włączów kanałowych	szt	1,00
22	D-03.02.01a	wymiana pokrywy nastudziennej betonowej i włazu kanałowego na D400	kpl	1,00
23		wykonanie koryta z ścieków betonowych 60x50x10 zakończonych elementem podrynnowym (odprowadzenie wody z rynien dachowych do rur spustowych przy budynkach)	kpl	3,00

24	D-09.01.01	Humusowanie gr. 5 cm wraz z obsianiem trawą wywiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko WYKONAWCY (uzupełnienie gruntu pomiędzy rozebrany chodnikiem a istniejącym zieleniem oraz skarpa)	m2	133,96
----	------------	---	----	--------