



PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA PIŁKARSIEKGO Z TRAWY NATURALNEJ

1. TRAWA NATURALNA SPORTOWA W ROLCE, 25mm
2. WARSTWA WEGETACYJNA, MIESZANKA: GLEBA OK 17%, PIASEK PŁUKANY 0-4mm OK 80%, SUBSTANCJE ORGANICZNE OK 3%,  $I_s=0,65-0,75$ , 100mm
3. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PIASEK 0,075-2mm,  $I_s \geq 0,75$ , 150 mm
4. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, POSPÓŁKA,  $I_s \geq 0,98$ , 150mm
5. GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNO - SEPARUJĄCA
6. RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 8-16mm W OWOJU Z GEOWŁÓKNINY FILTRACYJNEJ
7. GRUNT RODZIMY,  $I_s=0,98$




PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ I ROZBIEGU SKOKU W WZWYŻ Z POLIURETANU

1. WARSTWA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ POLIURETANOWEJ, 13mm
2. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, FIBROBETON B20, WARSWA WIERZCHNIA ZABEZPIECZONA PRZECIWWILGOCIOWO, 150mm
3. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PIASEK 0,075-2mm,  $I_s \geq 0,75$ , 200mm
4. GRUNT RODZIMY,  $I_s=0,98$



PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ CIĄGU KOMUNIKACYJNO - WJAZDOWEGO Z KOSTKI BETONOWEJ

1. KOSTKA BETONOWA, 80mm
2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA, 50mm
3. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, KRUSZYWO NATURALNE 0-32mm,  $I_s=0,90$ , 100mm
4. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, KRUSZYWO NATURALNE 32-56mm,  $I_s=0,90$ , 100mm
5. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PIASEK 0,075-2mm,  $I_s \geq 0,75$ , 200mm
6. GRUNT RODZIMY,  $I_s=0,98$



UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

ZBROJENIE SKALA 1:20

**mxl4** architekci

BIAŁEK MAKSYMUK SZPARADOWSKI MXL4 architekci PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7 tel/fax 091 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
PROJEKTANT mgr inż archTomasz Maksymiuk nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż archTomasz Kruszelnicki nr uprawnień 8/ZPOIA/OKK/2007	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż arch Maciej Łapko	PODPIS
OBIEKT BUDOWLANY Przebudowa stadionu miejskiego dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP I	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	
STADIUM PROJEKTU Projekt uzupełniający	DATA 12/2010
TYTUŁ RYSUNKU Przekrój E-E	
NR RYSUNKU PU_A_01_04E	SKALA 1:10/1:20