

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szewska 1 kosztorys inwestorski					
1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 12.8*2+20.20*2	m m	66.000	
				RAZEM	66.000
5	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 13.9*7.6*2+4*0.5*3.15*7.6+4*0.5*6.4*5.44 <minus lukarny>-(4.2*3.0+3.25*5.88) <minus kominy>-(0.4*2.24+0.52*3.36+3.36*0.4*2+1.68*0.4*2)	m ² m ² m ² m ²	328.792 -31.710 -6.675	
				RAZEM	290.407
6	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 290.407	m ² m ²	290.407	
				RAZEM	290.407
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <kominy>0.25*((0.4+2.24)*2+(0.52+3.36)*2+(3.36+0.4)*2+3*(1.68+0.4)*2) <obróbki lukarny>0.25*(3.0*2+4.2*3+2.8*2+3.25*3+5.88*2+5.0*2) <pas podrynnowy>0.65*(2*20.20+2*12.8) <naświetla>2*(2*0.4+2*0.7) <parapety okien lukarny>0.15*(1.95+2*1.5)	m ² m ² m ² m ² m ²	10.140 13.928 42.900 4.400 0.743	
				RAZEM	72.111
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 290.407*0.015	m ³ m ³	4.356	
				RAZEM	4.356
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20 290.407*0.015	m ³ m ³	4.356	
				RAZEM	4.356
10	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - lukarny 0.5*(4.2*2+2*2.8+2*3.25+2*5.0)	m ² m ²	15.250	
				RAZEM	15.250
11	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - lukarny 15.25	m ² m ²	15.250	
				RAZEM	15.250
12	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zaitowaniu 4.2*2.8+3.25*5.0 <minus papa zerwana>-15.25	m ² m ² m ²	28.010 -15.250	
				RAZEM	12.760
13	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 15.25	m ² m ²	15.250	
				RAZEM	15.250
14	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 4.2*2.8+3.25*5.0	m ² m ²	28.010	
				RAZEM	28.010
15	KNR 4-04 1107-01	Wywóz papy z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 15.25<m ² >*0.005	t t	0.076	
				RAZEM	0.076
16	KNR 4-04 1107-04	Wywóz papy z rozbiórki samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpozczęty km ponad 1 km Krotność = 20 15.25<m ² >*0.005	t t	0.076	
				RAZEM	0.076

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	cena zakładowa	Przyjęcie papy na wysypisko 15.25<math>m^2>*0.005	t t	0.076	
				RAZEM	0.076
18	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.0*2+7.0*3	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
19	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20.20*2+12.8*2+4.2+3.25	m m	73.450	
				RAZEM	73.450
20	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0.3	t t	0.300	
				RAZEM	0.300
21	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 20 0.3	t t	0.300	
				RAZEM	0.300
22	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 3*0.4*1.25*2.7+0.4*2.4*3.25+0.4*2.4*3.25+0.52*2.4*3.25+0.4*1.5*2.7	m ³ m ³	15.966	
				RAZEM	15.966
25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 15.966	m ³ m ³	15.966	
				RAZEM	15.966
26	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20 15.966	m ³ m ³	15.966	
				RAZEM	15.966
27	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej- listwy przy kominach 2*(0.4*2+3.36*2)+(3.36*2+0.52*2)+(2.24*2+0.4*2)+3*(1.68*2+0.4*2)	m m	40.560	
				RAZEM	40.560
28	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona - kominy 3*(0.4*2+2*1.25)*2.7+(0.4*2+2*2.4)*3.25*2+(0.52*2+2*2.4)*3.25+(0.4*2+2*1.5)*2.7	m ² m ²	92.370	
				RAZEM	92.370
29	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek wyciorowych w kominach 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
30	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej 290.407	m ² m ²	290.407	
				RAZEM	290.407
31	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 290.407*80%	m ² m ²	232.326	
				RAZEM	232.326
32	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. - łaty z odzysku 290.407*20%	m ² m ²	58.081	
				RAZEM	58.081
33	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie polaci dachowych - kontrłaty - o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 290.407	m ² m ²	290.407	
				RAZEM	290.407

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02 0504-03	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cement. 290.407	m ² m ²	 290.407	
				RAZEM	290.407
35	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 73.45	m m	 73.450	
				RAZEM	73.450
36	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 27.0	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
37	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej <pas podrynnowy>0.65*(2*20.20+2*12.8)	m ² m ²	 42.900	
				RAZEM	42.900
39	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej (20.20*2+12.8*2-3.25-4.2+2*(2*0.4+2*0.7))*0.25 <kominy>0.25*((0.6+2.24)*2+(0.72+3.36)*2+(3.36+0.6)*2*2+3*(1.68+0.6)*2) <obróbki lukarn>0.25*(3.0*2+4.2*3+2.8*2+3.25*3+5.88*2+5.0*2) <parapety okien lukarn>0.25*(1.95+2*1.5)	m ² m ² m ² m ²	 15.738 10.840 13.928 1.238	
				RAZEM	41.744
40	norma indywidualna	Montaż dachówek przejściowych pod anteny i wywiewki kanalizacyjne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 0.54*0.75*2	m ² m ²	 0.810	
				RAZEM	0.810
42	NNRNKB 202 1019-01	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. do 0.2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNNR 2 0504-05	Obróbki blacharskie wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi (0.16+0.28)*(42*7.6+32*5.44)	m ² m ²	 217.043	
				RAZEM	217.043
45	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kominy na strychu 1.25*(2*1.25+0.4*2)+1.25*(2.4+2*0.4)+1.75*(2*1.25+2*0.4)+1.75*(2.4+2*0.52)	m ² m ²	 19.920	
				RAZEM	19.920
46	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł- ławy kominiarskie na kominach 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
47	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
48	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 2*12.8+2*20.20-4.2-3.25	m m	 58.550	
				RAZEM	58.550
49	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 2*12.8+2*20.20-4.2-3.25	m m	 58.550	
				RAZEM	58.550
50	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 20.20-2*3.15+4*8.6	m m	 48.300	
				RAZEM	48.300
51	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzmysowe,wiatrowe - lukarny dachowe	m		

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.8+5.0)*2+4.2+3.25	m	23.050	
				RAZEM	23.050
52	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.-lukarny dachowe 0.025*(2.8+5.0)*2*0.3	m ³ m ³	0.117	
				RAZEM	0.117
53	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.3*0.025*(4.2+3.25)	m ³ m ³	0.056	
				RAZEM	0.056
54	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian z przyklejeniem styropianu gr. 10 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" 3.25*3.0+2*0.5*5.0*3.0+4.2*3.0+2*0.5*3.0*2.8 <minus okna>-(1.5*1.95+2*1.5*1.5)	m ² m ² m ²	45.750 -7.425	
				RAZEM	38.325
55	KNR-W 2-02 2602-03	Docieplenie ościeży z przyklejeniem styropianu gr. 2 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"-ościeża 0.1*(2*1.5+1.95+6*1.5)	m ² m ²	1.395	
				RAZEM	1.395
56	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych 2*1.5+1.95+6*1.5+3.0*4	m m	25.950	
				RAZEM	25.950