

Utwardzenie terenu przy ul. Parkowej w Barlinku

Budowa : Urząd Miejski w Barlinku
Obiekt : Utwardzenie terenu przy ul. Parkowej w Barlinku

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1. ELEMENT : Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,060	km
2. ELEMENT : Roboty ziemne			
2.	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, na składowisko Wykonawcy	79,000	m3
3.	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m, z zagęszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II, z materiału dowiezionego	22,000	m3
3. ELEMENT : Podbudowy			
4.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	219,000	m2
5.	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	219,000	m2
4. ELEMENT : Nawierzchnie			
6.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (utwardzenie terenu - szara)	190,000	m2
7.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej (utwardzenie terenu - czerwona)	29,000	m2
5. ELEMENT : Elementy ulic			
8.	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	146,000	m

--- Koniec wydruku ---