
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312000-7 Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)
45314320-0 UKŁADANIE PRZEWODÓW
45314320-0 POMIAR KABLI

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT PRZEBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS PO-
GOŃ BARLINEK
ADRES INWESTYCJI : Stadion Miejski w Barlinku
INWESTOR : Gmina Barlinek
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
BRANŻA : Teletechnika
DATA OPRACOWANIA : 10 sierpnia 2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 sierpnia 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45312000-7 Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)					
1	KNR AL-01 d.1 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR AL-01 d.1 0501-02 z.sz. 3.3	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR AL-01 d.1 0502-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR AL-01 d.1 0112-07 kalk. własna	Montaż zasilacza impulsowego do 24 V DC/130 W	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR AL-01 d.1 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR AL-01 d.1 0114-05 analogia	Montaż szafy RACK o wielkości do 12 U	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 System audiowizualny i multimedialny					
7	KNR 5-06 d.2 0204-02 analogia	Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 500 W w zestawie	wzm.		
		1	wzm.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-06 d.2 0102-05	Instalowanie konsol mikerskich typu pulpituowego i panelowego o 4 wejściach w zestawie sterującym	konsol.		
		1	konsol.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-06 d.2 0810-04	Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych stalowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 5-06 d.2 0810-04	Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych stalowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 5-06 d.2 0301-02	Instalowanie mikrofonów na statywie stołowym lub stołowym giętkim	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AT-15 d.2 0109-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-06 d.2 0501-01	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj.	zesp.		
		1	zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AL-01 d.2 0702-06 analogia	Programowanie, uruchomienie i szkolenie obsługi	instr.		
		2	instr.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Instalacja korytek, drabinek i rurek					
15	KNR 5 d.3 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
4 45314320-0 UKŁADANIE PRZEWODÓW					
16	KNR 5-08 d.4 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu w gotowych rurkach	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-14 d.4 0107-05 analogia	Opaska kablowa, kolor naturalny (200x3.6), kpl.1000szt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45314320-0	POMIAR KABLI			
18	KNR AT-28 d.5 0120-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR AT-28 d.5 0120-02	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia	pomiar		
		8	pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)				0.00
2	System audiowizualny i multimedialny				0.00
3	Instalacja korytek, drabinek i rurek				0.00
4	UKŁADANIE PRZEWODÓW				0.00
5	POMIAR KABLI				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 6	Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)		0.00				0.00%
2	7 - 14	System audiowizyjny i multimedialny		0.00				0.00%
3	15 - 15	Instalacja korytek, drabinek i rur		0.00				0.00%
4	16 - 17	UKŁADANIE PRZEWODÓW		0.00				0.00%
5	18 - 19	POMIAR KABLI		0.00				0.00%
		RAZEM		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł