

Remont drogi wewnętrznej SM Mostkowo II etap				
PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Obmiar
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D-01.01.01</b>	<b>Odtworzenie punktów wysokościowych</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,22
	<b>D-01.02.02</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 15 cm na odkład	m2	150
	<b>D-01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg</b>		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej śr. gr. 20 cm	m2	240
4	D-01.02.04	Regulacja studni kanalizacyjnych wraz z wymianą na nową (komplet) w tym 10 m przykanalika fi 160 pcv	szt	1
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego z ławą betonową	m	370
	<b>D-02.01.01</b>	<b>Wykonanie wykopów</b>		
6	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km /koryto pod 6 miejsc postojowych i pogłębienie pod dojazdy do garaży/	m3	52,2
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY - CPV 45233222-1</b>		
	<b>D-04.01.01</b>	<b>Profilowanie i zagęszczenie podłoża</b>		
7	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne /miejsca postojowe 128m2, dojazdy do garaży 230 m2/	m2	358
	<b>D-04.02.01</b>	<b>Warstwa odsączająca</b>		
8	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsącz. z piasku grub.10 cm /miejsca postojowe 128m2, dojazd do garaży 230m2/	m2	358
	<b>D-04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
9	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	1210
10	j.w.	Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych x 2	m2	2420
	<b>D-04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 18 cm po mechanicznym zagęszczeniu /miejsca postojowe 128m2, dojazd do garaży 230m2/	m2	358
	<b>D-04.08.05</b>	<b>Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie</b>		
12	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m3	25
	<b>D-04.08.01</b>	<b>Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno asfaltową</b>		
13	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową	Mg	181,5
	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1</b>		
	<b>D-08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>		
14	D-08.01.01	Krawężniki betonowe drogowe o wym. 15x30x100 ułożone na ławie betonowej z oporem	m	360

15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22x100 ułożone na ławie betonowej z oporem	m	50
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1</b>		
	<b>D-05.03.23</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
16	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca grubości 5 cm po zagęszczeniu	m2	230
17	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna grubości 4 cm (drogi i dojazdy do garaży)	m2	1210
	<b>D-05.03.23</b>	<b>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>		
18	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /10 miejsc postojowych w tym jedno dla niepełnosprawnych/	m2	128
	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8</b>		
	<b>D-06.01.01</b>	<b>Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy</b>		
19	D-06.01.01	Humusowanie poboczy i terenów zielonych gr. 5 cm wraz obsianiem (humus z odkładu)	m2	290