


PRZEKROJE

A - A




Płyty ażurowe betonowe gr. 10 cm

Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Warstwa tłucznia gr. 20 cm

Warstwa odsączająca gr. 10 cm

B - B



Płyty ażurowe betonowe gr. 10 cm

Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Warstwa tłucznia gr. 20 cm

Warstwa odsączająca gr. 10 cm



Budowa zatoki postojowej 12-stu miejsc parkingowych na terenie działki nr 660/12 obr. 2 m. Barlinka.
Inw: Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Przekroje parkingu.

Skala :

Rys. nr 3

Projektował: mgr inż. Krystian Szydłowski

Sporządził: mgr inż. Krystian Szydłowski