



Szczecin 05.03.2013 r.

## Sprostowanie

**Dotyczy:** Projektu architektoniczno - budowlanego zagospodarowania parku w Delcie Młynówki w Barlinku.

W części tekstowej projektu, w opisie nawierzchni na rysunku 5.2 oraz w Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót błędnie określono nawierzchnie żwirowe w systemie HanseGrand lub równoważnym jako stabilizowane żywicą syntetyczną. Zgodnie z projektem budowlanym zamiennym (pozwolenie na budowę nr 214/2009 Starosty Myśliborskiego z dnia 8.06.2009 r.) nawierzchnie alejek spacerowych mają zostać wykonane z nawierzchni żwirowych HanseGrand lub równoważnych. Powyższą pomyłkę prostuje się:

1. W opisie technicznym, strona 7, Zakres zmian wprowadzonych w projekcie wykonawczym, punkt 1 zmiany materiałowe, jest:  
"dodano pasy kostki granitowej w rysunku nawierzchni żwirowej stabilizowanej żywicą,"  
powinno być:  
„dodano pasy kostki granitowej w rysunku nawierzchni żwirowej stabilizowanej,”
2. W opisie technicznym, strona 13 punkt 2.2.2 w tytule punktu jest:  
„Nawierzchnia żwirowa w kolorze piaskowym utwardzona żywicami syntetycznymi (HanseGrand Royal lub równoważna)”  
Powinno być:  
„Nawierzchnia żwirowa w kolorze piaskowym (HanseGrand Royal lub równoważna)”  
W treści punktu jest:  
„(...) jako żwirową stabilizowaną żywicami syntetycznymi w systemie HanseGrand”  
Powinno być:  
„(...) jako żwirową stabilizowaną w systemie HanseGrand”
3. Na rysunku nr 5.2 Rodzaje nawierzchni 1 /2 w nazwach nawierzchni jest:  
„Nawierzchnia żwirowa stabilizowana żywicą (HanseGrand lub równoważna)”  
Powinno być:  
„Nawierzchnia żwirowa stabilizowana (HanseGrand lub równoważna)”
4. W Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót na stronie 54 w punkcie 1.3 jest:  
„(...) nawierzchni żwirowej na żywicy syntetycznej w kolorze piaskowym (HanseGrand Royal lub równoważna)”  
Powinno być:  
„(...) nawierzchni żwirowej w kolorze piaskowym (HanseGrand Royal lub równoważna)”

Za zespół autorski:

  
Tomasz Cykalewicz