

## PRZEDMIAR

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego Równy roboty uzupełniające

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Równy roboty uzupełniające.</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	ha		
		780.00/10000	ha	0.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.078</b>
2	KNR 2-01 d.1 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie) ze spalaniem na miejscu	m <sup>2</sup>		
		780.00	m <sup>2</sup>	780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>780.000</b>
3	KNR 2-21 d.1 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
		780.00	m <sup>2</sup>	780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>780.000</b>
4	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km - skoszonej trawy, chwastów i odzyskanie kamieni łamanych będących przysypanych ziemią urodzajną.	m <sup>3</sup>		
		780.00*0.25	m <sup>3</sup>	195.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.000</b>
5	KNR 2-21 d.1 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km - dodatkowo 5	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 5 195.00	m <sup>3</sup>	195.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
6	KNR 2-01 d.2 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości do 10 cm z darnią z przerzutem - dotyczy uporządkowania wokół rowu melioracyjnego w części południowo-wschodniej, poz. IVa rysunku zagospodarowania terenu.	m <sup>2</sup>		
		82.20*3.00	m <sup>2</sup>	246.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.600</b>
7	KNR 2-01 d.2 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości do 10 cm z darnią z przerzutem - dotyczy uporządkowania wokół rowu melioracyjnego znajdującego się przy głównej drodze, poz. IVb rysunku zagospodarowania terenu.	m <sup>2</sup>		
		71.90*2.00	m <sup>2</sup>	143.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.800</b>
<b>3</b>		<b>Trawniki z przygotowaniem terenu</b>			
8	Wycena in- d.3 dywidualna	Ręczne przekopanie gleby i grabienie z wyrównaniem przed posianiem trawy na terenie płaskim w gruncie kat.III	m <sup>2</sup>		
		780.00	m <sup>2</sup>	780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>780.000</b>
9	KNR 2-21 d.3 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		780.00	m <sup>2</sup>	780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>780.000</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
10	KNR 2-31 d.4 1102-01	Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego o wys. 13-17 cm - dotyczy 30% powierzchni nawierzchni.- dotyczy cząstkowego przełożenia i uzupełnienia nawierzchni brukowej rowów melioracyjnych.	m <sup>2</sup>		
		(82.20*3.00+71.90*2.00)*0.3	m <sup>2</sup>	117.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.120</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY MURARSKIE</b>			
11	KNR 4-01 d.5 0316-08	Uzupełnienie ścian z kamienia o grub.do 55 cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		[(2.80+50.00)*0.50*1.10]*0.4	m <sup>3</sup>	11.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.616</b>
12	KNR 4-01 d.5 0311-11 - analogia	Wykonanie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szer. 2 ceg. poziomo	m		
		4.80+50.00	m	54.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.800</b>
<b>6</b>		<b>ROBOTY TRANSPORTOWE</b>			
13	KNR 4-01 d.6 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		grunt.kat. III 82.20*0.10+71.90*0.08	m <sup>3</sup>	13.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.972</b>