
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego z robotami towarzyszącymi.
ADRES INWESTYCJI : Mostkowo 49, 74-322 Mostkowo
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "ASTRA"
ADRES INWESTORA : Mostkowo, 74-322 Mostkowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONSTRUKTOR mgr inż. K. Szydłowski
DATA OPRACOWANIA : 2014-01-16

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Analiza lokalna

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-01-16

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

*Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i modernizacji istniejącego ogrodzenia, wraz z montażem bramy i dwóch furtek. montaż ławki parkowej, oraz utwardzenie wokół piaskownicy.
Istniejące ogrodzenie należy rozebrać i zutylizować.*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe:			
1	KNNR 6	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników	m		
d.1	0808-04	36+18.6+12.6+36+18.6+12.6+2.5+5	m	141.900	
				RAZEM	141.900
2	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ³		
d.1	0302-01 z.o.3.1. analogia	53*0.3*0.3*0.5	m ³	2.385	
				RAZEM	2.385
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-15 0108-16	8.62	m ³	8.620	
				RAZEM	8.620
2		Roboty ogrodzeniowe:			
4	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)	dół		
d.2	0312-11	60	dół	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNNR 2	Osadzenie przęseł ogrodzeniowych między słupkami	m ²		
d.2	1604-07 analogia Ogrodzenie wys 1960 mm lokalne pod- wyższenie do 3500 mm	141.9*2 2*18.6*1.54+2*4*1.54	m ² m ²	283.800 69.608	
				RAZEM	353.408
6	KNR 4-01	Obetonowanie s/upka ogrodzeniowego	m ³		
d.2	0203-02 z.sz. 2.6. 9905-01	60*0.4*0.4*0.8	m ³	7.680	
				RAZEM	7.680
7	KNR 2-25	Furtki systemowe panelowe z zamkiem	szt		
d.2	0313-01 analogia	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	analiza indywidualna	Cokół prefabrykowany-dostawa i montaż kompletny z łącznikami podmurówkowymi między/słupkowymi)	m		
d.2		141.9-1-2.2	m	138.700	
				RAZEM	138.700
9	KNR 2-25	Bramy systemowe	m ²		
d.2	0312-01 analogia	2.2*2	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
3		Roboty różne:			
10	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.3	0125-02	3.5*3	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
11	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0106-03	3.5*3	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3,5*3	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
13	KNR 2-31 d.3 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 3,5*3	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
14	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,5*3	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
15	KNR 2-01 d.3 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV -teren wokół ogrodu dzenia 155	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000
16	KNR 2-21 d.3 0607-01 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów z oparciem - dostawa z ustawieniem - typ GIADA lub równowazny 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000