



Rzut parteru
Przedszkole Miejskie nr 2 w Barlinku
Oddział Żłobkowy
skala 1:100



Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
1/1	przedsiónek	4,90
1/2	poczekalnia	9,71
1/3	lekarz	9,91
1/4	kierownik	7,95
1/5	magazyn	1,25
1/6	wc	1,23
1/7	szatnia	51,04
1/8	sala zajęć	36,50
1/9	łazienka	15,35
1/10	pralnia czysta	18,96
1/11	pralnia brudna	11,59
1/12	korytarz	4,16
1/13	klatka schodowa	11,22
1/14	magazynek	5,94
1/15	leżakownia	43,16
1/16	sala zajęć	39,27
1/17	rozdzielnia posiłków	23,69
1/18	schowek	3,04
1/19	klatka schodowa	9,81
1/20	wc	1,72
1/21	wc	2,57
1/22	sala zajęć	60,32
1/23	leżakownia	41,30
1/24	pomieszczenie stróża	7,46
1/25	klatka schodowa	7,86
1/26	magazyn	16,91
1/27	schowek	2,34
1/28	korytarz	1,83
1/29	łazienka	12,24
1/30	szatnia personelu	17,17
Razem:		480,40

SZ-051	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplić styropianem EPS 70-031 o współczynniku $\lambda=0,031\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 13 cm.	
SZ-038	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplić styropianem EPS 70-031 o współczynniku $\lambda=0,031\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 14 cm.	

UWAGA:
Ościeża okienne i drzwiowe ocieplić styropianem EPS 70-031 o współczynniku $\lambda=0,031\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 2 cm.

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax: (041) 265 24 64			 Nr rys.: 1	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:100</i>
				Inwestor: <i>Gmina Barlink ul. Wągorzelińskiego 20 74 - 320 Barlink woj. zachodniopomorskie</i>	Adres: <i>Przedszkole Miejskie nr 2, Oddział Żłobkowy ul. Podwale 9 74 - 320 Barlink woj. zachodniopomorskie</i>
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:		Podpis:	
	<i>mgr inż. arch. Zbigniew Doktor</i>	<i>227/KL/72</i>			
Projektował:					
	<i>inż. arch. Magdalena Waga</i>	<i>_____</i>		Data opracowania: GRUDZIEŃ 2013	
Opracowała:	Rodzaj projektu:				
	<i>PROJEKT BUDOWLANY</i>				
Sprawdził:	Temat:				
	<i>RZUT PARTERU</i>				
	Stadium:				
	PB				